

БЫСТРОПОЛ

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ

НАЛИВНОЙ ПОЛ

JetBau

Самонивелирующийся наливной пол «Быстропол» изготовлен на основе минерального связующего и высококачественных полимерных добавок, обеспечивающих безусадочность, высокую адгезию, повышенную трещиностойкость и оптимальное время работы. Благодаря тщательно подобранной рецептуре JetBau «Быстропол» не только обеспечивает отличный результат строительно-ремонтных работ, но и упрощает сам процесс работы, снижая её трудоёмкость. Предназначен только для внутренних работ!

Область применения

Наливной пол JetBau «Быстропол» предназначается для высококачественного выравнивания поверхностей внутри жилых и административных помещений как ручным, так и механизированным способом под последующее декоративное покрытие. Может применяться в качестве выравнивающего слоя при значительных перепадах основания, а также для финишного тонкослойного выравнивания.

Рекомендации по применению

Условия работы

При проведении работ и в течение 2-3 дней после их окончания необходимо обеспечивать поддержание температуры в пределах от +5°C до +30°C. В течение срока набора прочности поверхность уложенной стяжки следует защищать от интенсивного высыхания, обеспечивая отсутствие сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Приготовление раствора

Для достижения превосходного результата мы рекомендуем следующую пропорцию: 0,34-0,38 литра воды на 1 кг. Сухой смеси. Смесь следует засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды, имеющей комнатную температуру. Перемешивать в течение 2-3 минут с помощью электромиксера или дрели с насадкой до получения массы с однородной консистенцией. Дать раствору отстояться в течение 5 минут и повторно перемешать. Время использования готового раствора — 40 мин.

Подготовка основы

Перед устройством стяжки необходимо очистить поверхности основания от грязи, пыли и масел, всех видов красок и клеев, препятствующих сцеплению материала с поверхностью.

Внимание! Убедитесь, что поверхности цементных оснований, на которых Вы планируете устроить стяжку, имеют прочность не ниже, чем прочность стяжки. Предварительно заделайте швы, стыки и трещины, убедитесь, что материал высох. Мы рекомендуем приступать к устройству стяжки после полного высыхания ранее заделанных швов, трещин, то есть не ранее чем через 2-7 суток. Перед началом работ необходимо обработать поверхность основания грунтовкой для усиления прочности сцепления и затем просушить в течение 1-2 часов. Основания с высокой пористостью следует грунтовать в несколько слоёв. Внимание, не допускайте запыления прогрунтованных поверхностей!

ЭТО ВАЖНО! При проведении работ рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь. Дополнительное введение воды в готовую растворную смесь повлечёт за собой ухудшение свойств раствора. Используйте для работы только чистые инструменты и ёмкости. После окончания работ следует вымыть инструмент. Работая со строительными смесями, избегайте попадания смеси на кожу и в глаза. В случае попадания смеси в глаза промойте их проточной водой и обратитесь за помощью врача. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!** Смесь следует перевозить в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Производитель рекомендует хранить продукцию в крытых сухих помещениях, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от влажности.

Состав: минеральные связующие, полимерные добавки.

Срок годности в неповрежденной упаковке - 2 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения.

Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соответствие продукта требованиям ТУ 23.64-005-15749394-2018. Изготовлено: ООО «ПРОМСТРОЙ» Поволжский Гипсовый Комбинат, 433870, РФ, Ульяновская обл., р.п Новоспасское, ул. Заводская д. 63. Тел. (84238) 2-11-51, 2-30-63, www.gipskombinat.ru




Технические характеристики	
Основа	Гипс
Цвет	Светло-серый
Рекомендованная толщина слоя	2-80 мм
Допустимая температура для проведения работ	От +5 до 30 °C
Жизнеспособность раствора (в ёмкости)	40 мин
Расход материала	Около 15 кг /м² при слое 10 мм
Площадь обрабатываемой поверхности с мешка	1,33 м² / 20 кг при слое 10 мм
Прочность сцепления при отрыве	Не менее 0,4 Мпа
Прочность при сжатии	Не менее 15 Мпа
Прочность при изгибе	Не менее 4 Мпа
Расход воды на 20 кг сухой смеси	6,8-7,6 л на 20 кг
Время технологического прохода	4 часа
Время укладки выставленных покрытий	Не ранее 7 суток, при влажности пола не более 5%
Время достижения марочной прочности	28 суток

Прежде всего, при помощи уровня следует определить слой нанесения, необходимый для получения горизонтальной поверхности. Далее, нужно прикрепить кромочную ленту для наливных полов по периметру помещения, в котором будет устраиваться стяжка. Ширина ленты подбирается в зависимости от запланированного слоя стяжки. Кромочная лента уменьшит давление стен на стяжку. По всему периметру следует нанести метки на высоте предполагаемого слоя выравнивания. По всей ширине основания необходимо установить маяки на расстоянии 1,5-2 метров и проверить правильность их установки с помощью уровня. Раствор нужно вылить на основание в течение 40 минут после его приготовления, при необходимости разровнять при помощи правила. Затем рекомендуем пройти всю поверхность игольчатым валиком для устранения воздушных пузырьков. После высыхания необходимо срезать излишки кромочной ленты, и поверхность пригодна для укладки последующих декоративных покрытий.



Мы рекомендуем начинать эксплуатацию «Тёплый пол» не ранее, чем через 14 суток с момента устройства стяжки. Во избежание деформации покрытия рекомендуем медленно прогревать поверхность. По истечении срока набора полной прочности тёплый пол может функционировать в обычном режиме.



В случае если возникла необходимость в дополнительном выравнивании, мы рекомендуем использовать только этот же продукт. Использование других составов поверх слоя, устроенного при помощи JetBau «Быстропол» может привести к ухудшению свойств покрытия. Последующий слой наливного пола следует наносить после высыхания и прогрунтовывания предыдущего.

